

**Ponuda za izradu hidroizolacije, zamjenu slivnika i cijevi na terasi
iznad srana Sofranac u ulici Djoka Mirasevica M-2, Ruske kule, sprat
8, stan broj 63**

HIDROIZOLATERSKI RADOVI:

**1. Zamjena cijevi i slivnika, postavljanje sire cijevi, postojeća cijev je
malog precnika i ne može da primi vodu koja se sliva sa više
krovova.**

**2. Izrada hidroizolacije na terasi od 45m², na spratu br.9, stan br.72
vlasnici Markovic u na terasi uradili keramicke plovice na staroj i
dotrajaloj hidroizolaciji zbog koje je doslo do curenja u stanu koji se
nalazi ispod navedene terase stan na 8.spratu, Vlasnici Sofranac.**

UKUPNO: 1950,00 eur

U cijenu nije uracunat Pdv 21%

Garancija na radove 5 godina

IZVODJAC RADOVA:

Milojevic Ivan

JMBG: 2008977782013

L.K.: 123125A75

Br.ziro racuna: 520032000009675195

PREDMJER I PREDRAČUN

Stambeni objekat - Ruska kula - Podgorica

Vrsta radova : SANACIJA KROVNE TERASE

1 PRIPREMNI RADOVI

- 1.01 Demontaža postojeće podne obloge od keramičkih pločica na završnoj krovnoj terasi sa iznošenjem šuta van objekta. Obračun po m2.

24.00 m2 x = 0.00 €

- 1.02 Demontaža postojeće keramičke sokle na završnoj krovnoj terasi sa iznošenjem šuta van objekta. Obračun po m1.

34.00 m1 x = 0.00 €

- 1.03 Demontaža postojeće cementne košuljice ispod keramike na završnoj krovnoj terasi sa iznošenjem šuta van objekta. Obračun po m2.

24.00 m2 x = 0.00 €

- 1.04 Ručni utovar nastalog šuta u kamion i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po turi.

1.00 tura x = 0.00 €

1

PRIPREMNI RADOVI ukupno bez pdv-a :

0.00 €

2 HIDROIZOLATERSKI RADOVI

- 2.01 Izrada primarne hidroizolacije u vidu parne brane tipa MAPEI (plastimul) preko betonske ploče. Hidroizolaciju podići 10cm uz zidove. U cijenu uračunati i postavljanje ugaone RAL trake. Obračun po m2 horizontalne projekcije.

24.00 m2 x = 0.00 €

- 2.02 Izrada sekundarne hidroizolacije preko cemenzne košuljice dvokomponentnim premazima tip "SIKA elastic 152". U cijenu uračunati nabavku i postavljanje ugaone Sika trake. Obračun po m2 horizontalne projekcije.

24.00 m2 x = 0.00 €

- 2.03 Izrada termoizolacije preko betonske ploče stirodurom debljine d=5cm i pvc folijom (ako to bude dozvoljavala visina praga vrata koja će se utvrditi nakon skidanja postojeće keramike i cementne košuljice. Obračun po m2.

24.00 m2 x = 0.00 €

2

HIDROIZOLATERSKI RADOVI ukupno bez pdv-a :

0.00 €

3 ZIDARSKI RADOVI

- 3.01 Izrada cementne košuljice prosečne debljine $d=5\text{cm}$ u vidu podloge za montažu obloge od keramičkih pločica sa izvođenjem potrebnih padova prema montiranim slivnicima. Obračun po m^2 .

$$24.00 \text{ m}^2 \times = 0.00 \text{ €}$$

3

ZIDARSKI RADOVI bez pdv-a :

0.00 €

4 KERAMIČARSKI RADOVI

- 4.01 Nabavka i montaža na lepku keramičkih pločica sa završnim fugovanjem. Obračun po m^2 .

$$24.00 \text{ m}^2 \times = 0.00 \text{ €}$$

- 4.02 Izrada i montaža na lepku sokle od keramičkih pločica sa završnim fugovanjem. Obračun po m^1 .

$$34.00 \text{ m}^1 \times = 0.00 \text{ €}$$

4

KERAMIČARSKI RADOVI bez pdv-a :

0.00 €

5 RAZNI RADOVI

- 5.01 Demontaža postojećih slivnika na terasi sa nabavkom i montažom novih. Dimenzija slivnika je 12×12 sa prohromskom rešetkom. Obračun po komadu.

$$3.00 \text{ kom} \times = 0.00 \text{ €}$$

- 5.02 Izrada i montaža okapnice od pocinčanog bojenog lima debljine $d=0,55 \text{ mm}$, razvijene širine 30cm , na čelima betonske ograde na terasi. Obračun po m^1 .

$$16.00 \text{ m}^1 \times = 0.00 \text{ €}$$

5

RAZNI RADOVI bez pdv-a :

0.00 €

REKAPITULACIJA

1. PRIPREMNI RADOVI

0.00 €

2. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

0.00 €

3. ZIDARSKI RADOVI

0.00 €

4. KERAMIČARSKI RADOVI

0.00 €

5. RAZNI RADOVI

0.00 €

UKUPNO bez pdv-a :

0.00 €